Długości po osi	Średnica, materiał	Spadki i długości	Rzędne terenu proj.	Rzędne dna kanału	Rzędne terenu istn.	Zagłębienia dna	
0,00	Ø0,15-PVC	2,0% L= 6,50 m		96,90	97,40	0,50	Budynek
6,66	Ø0,15-PVC	1,5% L=7,50 m	97,45	96,77	97,40	0,63	Studzienka kanalizacyjna Ø315
15,62	Ø0,10-PVC	1,0% L=4,00m	97,45	95,26	97,40	2,14	Osadnik gnilny trzykomorowy pojemność 6,5 m3
			97,45	96,52	97,40	0,88	
21,12	Ø0,10-PVC SN8 RURA Z NACIĘTYMI SĄCZKAMI	0,5% L=14,00m	97,45	96,32	97,40	1,08	Studzienka rozsączajaca Ø400
35,32			97,45	96,45	97,30	0,85	



TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
LOKALIZACJA: BOJARSKI ANDRZEJ, TYTLEWO, DZ NR 18	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. AGNIESZKA JAKSIK upr. bud. nr 163/DOŚ/09	ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
	DATA WYKONANIA: LUTY 2011
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO	Rys. nr 2