


MODERNIZACJA DROGI PRZEKROJE

SKALA 1:20




Druga Gmina 060317C i 060306C – PRZEKRÓJ A-A km 0+053 i 0+145

powierzchniowe utwardzenie emulsją K-70 i grysmi 2-5mm emulsja 2,5l/m ² , grysy 12kg/m ²
powierzchniowe utwardzenie emulsją K-70 i grysmi 5-8mm emulsja 3l/m ² , grysy 15kg/m ²
sprysk półgęsty emulsją K-70 i grysmi 8-12mm emulsja 5l/m ² , grysy 17kg/m ²
powierzchnia z tłucznią kamiennego twardego 16-31mm gr. 10cm
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA

POBÓGZ:
mieszanka z pospóki i kruszywa łananeqo 1:1
qr. 10cm


Druga Gmina 060317C i 060306C – PRZEKRÓJ B-B – ZJAZD km 1+312



POBOCZE:
mieszanka z pospółki i kruszywa łamanego 1:1
gr. 10cm

JEZDNIWA:
powierzchniowe utwardzenie emulsją K-70 i grysmami 2-5mm emulsia 2,5l/m ² , grysy 12kg/m ²
powierzchniowe utwardzenie emulsją K-70 i grysmami 5-8mm emulsia 3l/m ² , grysy 15kg/m ²
sprysk półgęstym emulsją K-70 i grysmami 8-12mm emulsia 5l/m ² , grysy 17kg/m ²
powierzchnia z tłucznia kamiennego twardego 16-31mm gr. 10cm
ISTOTNĄCĄ PODBUDOWA

ZJAZD:	
powierzchniowe utwardzenie emulsją K-70 i grysmi 2-5mm emulsia 2,5L/m ² , grysy 12kg/m ²	
powierzchniowe utwardzenie emulsją K-70 i grysmi 5-8mm emulsia 3L/m ² , grysy 13kg/m ²	
sprysk półwłóknisty emulsją K-70 i grysmi 8-12mm emulsia 5L/m ² , grysy 17kg/m ²	
noweizchnia z tłucznio kamiennego twardego 16-31mm	
gr. 10cm	
podbudowa z gruzu 0-63mm	
gr. 15cm	
warsztwa odsączająca	
gr. 10cm	
GRUNT RODZIMY	



MODERNIZACJA DROGI PRZEKROJE

SKALA 1:20

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT"



mgr inż. Michał Jagodziński
ul. Cisowa 2, 87-213 Rybnik NIP: 878-157-88-66
tel/fax 056 687 37 31, kom +48 692 422 983, kom +48 668 475 328
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL e-mail m@jagodzinskiprojekt.pl

**Obiekt: MODERNIZACJA DRÓG GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
KORNATOWO NA ODCINKU 2,8km**

Adres: działki nr 101/1, 103/2, i 67/4
obręb Kornatowo gm. Lisewo

Investor: Gmina Lisewo

Adres: zam. ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo

Temat opracowania:

MODERNIZACJA DROGI -PRZEKROJE

Projektant: mgr inż. Michał Jagodziński	Podpis:
---	---------

Nr upr. KUP/0039/PWOK/04

specjalność: konstr.–bud.

Asystent Projektanta: inż. Paweł Czarniecki

Skala 1:20

GRUDZIEŃ 2015r

D2.1